

TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS TÉCNICOS

Mejoramiento en sistemas de agua y saneamiento en Centro de Salud del
Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula, Guatemala

1. ANTECEDENTES

La Fundación Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional no gubernamental, privada, aconfesional y no lucrativa, fundada en Francia en 1979, con el fin de luchar contra las causas y efectos del hambre.

Actualmente 6.000 trabajadores/as hacen parte de la Red Internacional Acción contra el Hambre en más de 45 países, coordinados desde las sedes de París, Madrid, Londres, Nueva York y Montreal, en torno a cuatro ejes de intervención: nutrición, salud, seguridad alimentaria y agua y saneamiento.

Acción contra el Hambre cuenta con más de 20 años de presencia en Centroamérica, la secuela del Huracán Mitch conllevó la implementación de proyectos en diversas áreas rurales en el ámbito de acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene; nutrición, seguridad alimentaria, gestión de riesgos y atención a emergencia.

El proyecto busca salvar vidas y reducir los riesgos asociados a la desnutrición y la inseguridad alimentaria en comunidades de alto riesgo de choque climático asociado a sequía en los municipios de Chiquimula, Camotán y Esquipulas del departamento de Chiquimula y municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango. La respuesta se implementará mediante un enfoque humanitario multisectorial e integrado combinando intervenciones en seguridad alimentaria, nutrición, WASH y salud, orientadas a atender necesidades críticas inmediatas. La intervención se basa en un análisis de necesidades realizado por el equipo humanitario de Guatemala a partir de las necesidades humanitarias de 2025.

El análisis identifica que estos municipios son afectados por el choque climático provocando déficits en el abastecimiento de agua y la pérdida de medios de vida, derivando en un aumento de la inseguridad alimentaria y la desnutrición aguda (DA). El análisis intersectorial identifica a niñas y niños menores de cinco años (CU5) como el grupo con mayor severidad de necesidades, debido a DA que afecta su crecimiento y desarrollo físico y mental. También se observa alta severidad en familias rurales con inseguridad alimentaria severa y presencia de desnutrición aguda infantil, que han requerido asistencia alimentaria, monitoreo de casos, transferencias monetarias. Para responder a estas necesidades, en Nutrición se implementará brigadas móviles que tamizarán a CU5 para la detección de la DA, los casos de desnutrición aguda moderada (DAM) y desnutrición aguda severa (DAS) serán referidos a los Centros de salud para tratamiento conforme a los protocolos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Se realizará mejoras en 9 centros y puestos de salud, en aspectos WASH, orientadas a mejorar la prestación de servicios de salud. Para ello, se realizarán evaluaciones técnicas iniciales mediante visitas de diagnóstico, a partir de las cuales se elaborarán planes de intervención y presupuestos específicos por centro y/o puesto de salud. Las intervenciones se centrarán en reparaciones menores pero fundamentales, tales como el mejoramiento y/o rehabilitación de componentes clave (baños, lavamanos, drenajes, red de agua, contenedores para almacenamiento de agua, fosas sépticas), con el objetivo de garantizar un servicio adecuado tanto para el personal que labora en los centros y puestos de salud como para los usuarios de los mismos.

2. OBJETIVO

Objetivo general:

Mejorar la calidad de los servicios de salud mediante el mejoramiento de infraestructura, el agua y saneamiento, de los centros y puestos de salud, en el departamento de Chiquimula.

Objetivos específicos:

- Proveer de la mano de obra calificada para realizar las distintas obras cumpliendo con las especificaciones técnicas de obra, así como con las normas técnicas reglamentarias, tradicionales y expedidas por los fabricantes de materiales o equipos.

- Ejecutar los trabajos de acuerdo con lo indicado en la planificación y especificaciones correspondientes, garantizando el buen funcionamiento de las obras a construir.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR

Mejoramiento del Sistema de agua y saneamiento del Centro de Salud, Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula, Guatemala

El Centro de Salud del municipio de Camotán tiene una cobertura promedio de: 600 familias, 1440 hombres y 1560 mujeres, para un total de 3000 personas, del departamento de Chiquimula.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD, CAMOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA GUATEMALA			
No.	REGLON DE TRABAJO	CANTIDA D	UNIDAD
MEJORAMIENTO DE ACCESO A AGUA SEGURA			
1	Instalación de filtros: Instalación de sistema de filtración para entrada de agua a la cisterna (instalación de filtros purificadores de agua industriales, de carbón activado)	1	UNIDAD
2	Instalación de cosechador de agua de lluvia: Instalación de tinaco con capacidad de 2500 litros de material de polietileno de alta densidad (PEAD), con todos sus accesorios. El cosechador de agua incluye: la instalación de canales con sus respectivas bajantes, así como todos los accesorios y tubería necesaria para su implementación. El tinaco debe ser nuevo y con una conexión alterna a tanque cisterna del centro de salud.	1	UNIDAD
3	Instalación de tubería de agua pvc en exterior: implementación instalación de red de tubería de agua potable, por el área exterior del establecimiento, para el abastecimiento de los servicios que se encuentran colocados, (pila, sanitario, ducha, cisterna, tinaco). Instalación externa a la pared, con abrazaderas de metal.	120	Metros lineales de instalación
REPARACIÓN DE AREA DE MANEJO DE DESECHOS BIOINFECCIOS			
Mejoramiento de espacio de manejo de desechos infecciosos: el mejoramiento consistirá en un revestimiento con mortero cementoso impermeabilizante flexible color gris, resistente a sulfatos, heladas e intemperie (apto para contacto con agua potable, Euroclase F). Aplicación sobre la pared previamente preparada. de 12 metros cuadrados de pared y repello alisado y pintura epoxica para lavado. Parámetros de Diseño e Instalación • Instalación de Chorro: Instalación de 1 acometida de abastecimiento de agua para manguera que se pueda utilizar lavado y limpieza del área de manejo de desechos bioinfecciosos. • Instalación de reposadera y conducción de desechos a fosa específica: No debe recibir aguas residuales de baños o servicios higiénicos.			

	Mortero cementoso impermeabilizante, aplicación de repello y alisado fino para lavar y aplicación de pintura epoxica (2 m x 2 m) total 12 metros cuadrados	12	Metros cuadrados
	Instalación de acometida de agua	1	Unidad
	Instalación de reposadera y conducción de desechos a fosa específica	1	Unidad
INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO FLOTANTE PARA TINACO Y CISTERNAS			
1	Tipo de dosificador de cloro flotante para tinaco y cisterna: Es un pequeño recipiente que flota en el agua. Contiene pastillas de cloro y las disuelve poco a poco. Sirve para mantener el agua limpia, sin bacterias, moho o larvas de mosquitos por 20 o 30 días. Usa pastillas pequeñas de 3 pulgadas	1	Global
CONSTRUCCIÓN DE REPOSADERA O INSTALACIÓN DE REPOSADERA PREFABRICADA			
1	Especificaciones técnicas: Una caja trampa de grasa es un dispositivo hidráulico que separa y retiene aceites, grasas y sólidos suspendidos de las aguas residuales. Sus especificaciones técnicas varían según el material (polietileno, acero inoxidable o concreto) y el caudal requerido por el tamaño del establecimiento comercial o industrial Medidas: mínimo (30x60 cm) de concreto y 80 cm mínimo de profundidad		
2	Materiales de Fabricación y Componentes • Concreto u mampostería: Diseños estructurales rectangulares o circulares para grandes caudales, con acabado interno alisado y pantallas o baffles divisores. • Tapa: Hermética y antideslizante con sello de seguridad para evitar la salida de olores. • Con reposadera para la eliminación de agua de lugares que no tienen desnivel o no es posible que drene el agua Parámetros de Diseño e Instalación • Ubicación: Cerca de la fuente generadora de agua (pilas, lavamanos, duchas, depósitos de agua, caídas de agua de lluvia) y en zonas accesibles para limpieza. • Restricción de caudal: No debe recibir aguas residuales de baños o servicios higiénicos. • Conexiones: Entradas y salidas mediante tubería PVC (diámetros de 6" según el volumen).		
3	Tapa de concreto, antideslizante con sello de seguridad y reposadera para conducción de agua	1	Unidad
4	Caja prefabricada o construida de mampostería mínimo de 30x60 cm y mínimo 80 cm de profundidad	1	Unidad
5	Instalación de tubería de 6 pulgadas para conducción de agua con un desnivel mínimo del 1%	24	Metros lineales
6	Conexión a caja de registro ubicada en el estacionamiento del centro de salud .	1.00	unidad
MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (CIRCUITO ELECTRICO)			
Instalación de circuito eléctrico: instalación eléctrica en el área de estacionamiento del centro de salud, las mejoras consisten en: (colocación de cableado, lámparas (instalación de 4 lámparas) y plafoneras de encendido (instalación 4 una por cada lampara) y tomacorrientes (instalación de 4 tomacorrientes).			
1	Instalación de cableado 40 metros (bajadas y subidas para encendedores y tomacorrientes en parqueo centro de salud.	40.00	Metros
2	Instalación de 4 plafoneras con foco ahorrador de energía	4	Unidad
3	instalación de 4 tomacorrientes en el parqueo 2 por lado	4	Unidad

MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS			
1	Sanitarios: colocación de sanitarios (nuevos) con accesorios, instalación de tubo de abasto flexible y mangueras reforzadas y grifos de acero inoxidable.	4	UNIDA D
2	Lavamanos con pedestal: Instalación de lavamanos con pedestal (nuevos) con accesorios, tubos flexibles mangueras reforzadas y grifos de acero inoxidable.	4	UNIDA D
3	Lavamanos quirúrgicos: Reparación de lavamanos quirúrgicos de pedal en salas de atención en el centro de salud, con accesorios, tubo de abasto flexible, mangueras reforzadas y grifos de acero inoxidable de pedal	5	UNIDA D

Tomar en cuenta que se debe incluir herramientas, materiales, mano de obra y/o equipos eléctricos/gasolina y manuales necesarios para el proceso de construcción.

El Centro de salud, del Municipio de Chiquimula, del Departamento de Chiquimula se localizan en las coordenadas N14°49'19.06" latitud Norte y W89°22'28.94" longitud Oeste.

DE	A	DISTANCIA (Km.)	VÍA	TIPO
Ciudad de Guatemala	Departamento de Chiquimula	167	CA-14 Oriente	Asfalto
Departamento de Chiquimula	Municipio de Camotán	29	CA-14 Oriente	Asfalto
TOTAL		196Km.		

Información extraída de Diagnósticos Mejoramiento del Centro de salud, Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula, Guatemala.

4. FORMAS DE ENTREGA

El proveedor del servicio presentará oferta global para los trabajos descritos con anterioridad, para lo cual emitirá una propuesta técnica y económica para la ejecución de estos y cumplir con la documentación administrativa y técnica requerida, será el responsable de proveer la mano de obra calificada,

Dentro de su propuesta técnica deberá contemplar el equipo, materiales, herramientas y mano de obra necesarias para realizar sus actividades para el

desarrollo de los trabajos, así como con equipo básico de seguridad casco, chaleco, guantes, lentes y arnés de seguridad para trabajos de altura.

El equipo humano mínimo por comunidad debe estar compuesto de la siguiente forma:

EQUIPO HUMANO MÍNIMO REQUERIDO POR COMUNIDAD				
No.	Comunidad	Responsable Técnico de campo (Maestro de obra)	Mano de obra Calificada (albañiles)	Personal Total por proyecto
1	Mejoramiento de centro de salud, Camotán	1	3	4

5. CALENDARIO DEL CONTRATO Y PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR

- Fecha de inicio: 28 de agosto de 2026
- Fecha de finalización: 31 de octubre 2026

Los plazos estimados para realiza la construcción de cada obra se consideran tiempos máximos y se presentan a continuación, expresados en meses:

PERIODOS DE CONSTRUCCIÓN ESTIMADOS PARA CADA COMUNIDAD (MES)		
No.	Comunidad	Tiempo de ejecución (mes)
1	Mejoramiento de centro de salud, Camotán	2.0

Los trabajos podrán concluirse antes de la temporalidad máxima establecida, siempre y cuando se hayan cumplido en su totalidad con los renglones establecidos para cada obra y definido dentro del contrato.

6. PROCESO DE SELECCIÓN

La empresa contratada debe presentar documentación administrativa la cual es de importancia para poder establecer una relación contractual, además debe contar con un responsable técnico , para lo cual puede autonombrarse para el puesto si cumple con el perfil técnico o proponer a un técnico con el perfil el cual será el referente técnico al cual el programa dirigirá las instrucciones o lineamientos necesarios y tendrá la responsabilidad del personal de campo, coordinando con los maestros de obra o albañiles.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	
	a) Oferta económica: oferta económica para la prestación de servicios de mano de obra calificada, indicando el costo total por cada proyecto y el tiempo de ejecución en meses. (se debe presentar carta de interés de oferta Anexo 1).
	b) Integración de costos: se debe adjuntar una integración de costos por cada uno de los proyectos, esta debe indicar la cantidad de personas a utilizar por proyecto, equipo de seguridad, equipos eléctricos y manuales necesarios y mínimo para realizar los trabajos asignados. (mezcladora, vibrocompactadora, y otros equipos necesarios) (Anexo_1_ - Hoja Integración de costos)
	c) Fotocopia de DPI: del oferente.
	d) Fotocopia de la patente de comercio: en caso de ser una empresa
	e) Fotocopia del formulario de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU): de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el cual debe estar vigente (un año a partir de su emisión) y consignar en el estatus "RATIFICADO".
	f) Oferta técnica: esta incluirá toda la descripción de los materiales a utilizar en las mejoras establecidas, detallando los reglones y su cuantificación.
	g) presentación del desglose de Mejoras: como mejoras se valorarán aumento en el número de albañiles por proyecto, respecto de la tabla de personal mínimo y la reducción del tiempo de ejecución (la ponderación será proporcional al tiempo menor propuesto).
	Así mismo, la descripción y desglose de todos los materiales que incluirán por renglones las mejoras en cada puesto de salud . Se deberá incluir e incorporación de planos para las mejoras establecidas

	h) Cronograma: indicando los trabajos a realizar en el tiempo indicado, por cada uno de los proyectos.
PERFIL DEL RESPONSABLE O RESPONSABLES TÉCNICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS PUESTOS DE SALUD A INTERVENIR	
Personal calificado	Maestro de obra con amplia experiencia en la construcción de sistemas de agua y saneamiento en obras de salud pública.
Documentos para presentar	Hoja de vida en la que resuma su experiencia en construcción, principalmente indicar años de experiencia comprobable en obras de agua y saneamiento en obras de salud.
	Fotocopia de DPI
	Fotocopia de títulos o diplomas que respalden su formación (si cuenta con ello)
Experiencia	Experiencia general: experiencia en construcción de obras en general, se valorará constancias emitidas por entidades a las que haya prestado sus servicios en proyectos similares, años de experiencia respaldados por contratos, finiquitos, copia de facturas.
	Experiencia específica: experiencia en construcción de sistemas de distribución de agua y saneamiento en obras de salud pública, se valorará los proyectos en los que figure como ejecutor principal por contratos o finiquitos.

Esta documentación se debe de enviar en archivo PDF y editables. El incumplimiento en la documentación requerida y en los perfiles dará pie a la no valoración del personal, equipo o mejora propuesta.

Se conformará un comité de evaluación para el análisis de las propuestas y quedará integrada de la siguiente forma:

COMITÉ DE EVALUACIÓN	
Nombre	Puesto
1. Evaluador 1	Responsable de componente WASH
2. Evaluador 2	Logista
3. Evaluador 3	Especialista Wash

El proceso de evaluación se dividirá de la siguiente forma:

DISTRIBUCION DE LAS NOTAS DE EVALUACIÓN	
EVALUACIÓN	RESULTADO / NOTA MÁXIMA
1. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA	40
2. EVALUACIÓN TÉCNICA	40
3. EVALUACIÓN ECONÓMICA	20
NOTA TOTAL	100

7. PROCESO DE ADJUDICACIÓN

El proceso de adjudicación se realizará por cada uno de los proyectos, adjudicando al oferente que mayor nota alcance en cada uno.

Los oferentes podrán ser adjudicados parcialmente según los intereses de Acción Contra el Hambre, sin ninguna responsabilidad del contratante.

8. PRESUPUESTO Y FORMAS DE PAGO

En la realización, formulación de propuestas y gestión documental en el presente proceso, por ser una participación voluntaria, "La finalidad del proceso de convocatoria, es seleccionar un proveedor de servicios o bienes, firmado y aprobado de acuerdo con el principio de Calidad al mejor precio, cualquier situación de inconformidad en el proceso o dudas, son aclaradas en el mismo, finalizado y asignado el proveedor no podrá realizarse ningún cambio".

Los pagos se realizarán de la siguiente forma:

DESEMBOLSOS		
Pagos	Descripción de pagos	% de Pago
Primer pago	Primer pago	
	Se otorgará un primer pago equivalente al 30% del monto total del contrato (anticipo), cuando se haya realizado el proceso administrativo y firma de contrato.	30% del monto total del contrato (Anticipo)
	Se haya presentado y aprobado el cronograma de ejecución propuesto por el proveedor del servicio.	
	Se generará la respectiva factura contable.	

Segundo pago	Segundo Pago	
	Se hará efectivo el primer pago cuando se haya alcanzado como mínimo el 50% de avance físico, certificado por el supervisor del programa.	30% del monto total de contrato
	La gestión iniciara cuando el proveedor del servicio ingrese por escrito solicitud de primer pago.	
	Sea acompañada de dictamen de revisión y aprobación de primer pago, generado por supervisor del programa	
Tercer pago	Tercer Pago	
	Sea acompañada de dictamen de revisión y aprobación de ultimo pago, generado por supervisor del programa	40% del monto total de contrato
	Se generará la respectiva factura contable.	
	Sea acompañada de dictamen de revisión y aprobación de ultimo pago, generado por supervisor del programa	

Los pagos se harán efectivo contra entrega de factura contable a nombre del contratante.

9. FIANZAS

El proveedor de servicios de mano de obra calificada deberá entregar:

1. GARANTIAS

El Contratista, deberá de contemplar el contar con garantías (Fianzas) para el desarrollo de los trabajos que está ofertando, siendo estas las siguientes:

9.1.1. De anticipo esta garantía se dará al momento de recibir el pago de anticipo del contrato, mediante una fianza igual al 100% del valor del anticipo, esta tendrá validez a partir del momento de la firma del contrato.

9.1.2. De cumplimiento la garantía de cumplimiento será presentada al formalizar el contrato, a través de una fianza equivalente al 20% del monto total del contrato y tendrá como vigencia un periodo igual al de la duración de los trabajos. Se hará efectiva al ocurrir cualquiera de las siguientes causas:

a. Incumplimiento de parte del Contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Además, esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieran durante la ejecución del contrato, antes de que se constituya la garantía de conservación.

9.1.3. De conservación de obra. Esta se entregará contra pago final de la obra y a través de una fianza equivalente al 15%, del monto del contrato y tendrá validez por el período de doce (12) meses después de la recepción de la obra.

10. FRAUDE, CORRUPCIÓN Y CONFLICTO DE INTERES:

Todos los oferentes que participen en la presente convocatoria deben observar los más altos niveles éticos y denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tengan conocimiento o sean informados durante el proceso de selección y de las negociaciones o la ejecución del contrato.

Carta con manifestación expresa de la inexistencia de conflicto de intereses del proponente con la convocatoria y/o la Fundación Acción Contra el Hambre y su representante legal.

Están imposibilitados para postular personas que hayan tenido incumplimientos en contratos anteriores con la organización.

11. COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y SALVAGUARDA

El proveedor trabajará en pleno respeto por los derechos de la niñez, cumpliendo las políticas establecidas para la Protección de la Infancia, así como el Código de Conducta y demás políticas de Acción Contra el Hambre, incluyendo la prevención contra la explotación y abusos sexuales y política de género. La empresa recibe una copia y firman de conocimiento las políticas institucionales de salvaguarda; y están obligados a proteger y defender los derechos de los niños, niñas, y/o adolescentes que estén vinculados de manera directa, indirecta, o circunstancial con la labor realizada.

12. POLITICA DE PREVENCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL (PEAS)

Todo proveedor contratado o subcontratado de manera directa o indirecta por Acción Contra el Hambre, deberá cumplir con las políticas establecidas para la Protección de la Infancia, la política internacional de prevención contra la explotación y el abuso sexual PEAS, así como el Código de Conducta, y demás políticas de Acción Contra el Hambre, incluyendo la política de género. La empresa o equipo de consultoría recibirán una copia y firmarán de conocimiento las políticas institucionales de salvaguarda, y PEAS; y están obligados a proteger y defender los

derechos de los niños, niñas, y/o adolescentes que estén vinculados de manera directa, indirecta, o circunstancial con la labor realizada.”

Se establece que el no cumplimiento de nuestras políticas de PEAS, Código de conducta entre otras políticas, por parte de las empresas / entidades o individuos contratados o subcontratados, de las medidas de prevención adecuadas contra la explotación y abusos sexuales, o de actuaciones correctivas en el caso de que se produzcan casos de esta naturaleza, será base suficiente para que Acción Contra el Hambre rescinda dichos acuerdos o contratos.

13. NO LIMITACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS APLICABLES

El proveedor además de las políticas del Acción Contra el Hambre, de manera irrevocable deberá cumplir además de todas las normas legales vigentes a que diera lugar, como ser y no limitándose a las siguientes:

- 1) Cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente.
- 2) Cumplimiento de la Legislación Laboral y Seguridad Social.
- 3) Cumplimiento de la Legislación relacionada al respeto de los Derechos Humanos
- 4) Cumplimiento de la Legislación en Materia Regulatoria (permisos de operación, cumplimiento de obligaciones tributarias estatales y municipales).

12 RELACION DE LAS PARTES

Para aclaración de los potenciales oferentes y/o participantes se deja expresamente establecido que Fundación Acción Contra el Hambre no asume ninguna responsabilidad de carácter laboral con el oferente y/o participante ni con el personal de éste; de manera que la relación entre Acción Contra el Hambre y EL PROVEEDOR una vez se asigne y formalice la ejecución y desarrollo de los presentes Términos de Referencia, no deberá considerarse como de empleador y empleado, ni de mandante y mandatario, adquiriendo EL PROVEEDOR electo todas las obligaciones laborales que las leyes exigen, eximiendo completamente a Fundación Acción Contra el Hambre de toda responsabilidad derivada de las relaciones de trabajo entre el PROVEEDOR y de sus trabajadores, si fuera el caso.

13. POSTULACIÓN

Los/Las interesados/as deben enviar sus propuestas técnicas y financieras al correo fmorales@ca.acfspain.org en un solo documento en formato PDF no editable hasta el 26 de agosto 2026, indicando en el asunto: “Mejoramiento en Agua y Saneamiento, Centro de Salud Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula, Guatemala”. Dudas o consultas de carácter técnico deben realizarse antes del 25 de agosto 2026 antes de las 17:00 horas al siguiente correo electrónico fmorales@ca.acfspain.org,

tanto el envío de propuestas técnicas y financieras como las dudas y/o consultas te carácter técnico, copiar al siguiente correo bpalacios@ca.acfspain.org

14. CRONOGRAMA DE SELECCIÓN:

- 20/08/2026 Publicación y envío de términos de referencia a posibles proveedores.
- 26/08/2026 Fecha límite para la postulación o recibir propuestas.
- 27/08/2026 Fecha límite para revisión de postulaciones y selección.
- 28/08/2026 Fecha estimada de contratación de empresa o persona individual.

Acción Contra el Hambre está comprometida con la protección y confidencialidad de sus datos, transparencia y rendición de cuentas.

CONTÁCTENOS: Reclamos, dudas, sugerencias o comentarios, acerca de nuestra gestión
Teléfono (Guatemala): +502 2316 4518| Twilio: +502 4013 3222.
o puede depositar sus sugerencias en el buzón disponible en nuestras oficinas de Guatemala Capital

ELABORADO POR:	VALIDACION TECNICA:	VALIDACION LOGISTICA:	VALIDACION ADMIN-BASE/PAIS/COORDINACION
Nombre: Byron Palacios	Nombre: Luis García	Nombre: Francisco Rodolfo Morales	Nombre: Antony Tomas
Cargo: Responsable WASH	Cargo: Oficial de proyecto	Cargo: Logista Base	Cargo: Administrador
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

ANEXO 1



PRESENTACION DE COSTOS
MANO DE OBRA CALIFICADA

NOMBRE: _____

DPI: _____

TELEFONO: _____

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD, CAMOTAN, DEPARTAMENTO CHIQUIMULA GUATEMALA					
No.	REGLON DE TRABAJO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO U	COSTO TOTAL
MEJORAMIENTO DE ACCESO A AGUA SEGURA					
1	Instalación de filtros: Instalación de sistema de filtración para entrada de agua a la cisterna (instalación de filtros purificadores de agua industriales, de carbón activado)	1	UNIDAD		
2	Instalación de cosechador de agua de lluvia: Instalación de tinaco de material de polietileno de alta densidad (PEAD), con todos sus accesorios, el cosechador de Agua incluye: la instalación de canales con sus respectivas bajantes, así como todos los accesorios y tubería necesaria para su implementación. El tinaco debe ser nuevo y con una conexión alterna a tanque cisterna del centro de salud	1	UNIDAD		
3	Instalación de tubería de agua pvc en exterior: implementación instalación de red de tubería de agua potable, por el área exterior del establecimiento, para el abastecimiento de los servicios que se encuentran colocados, (pila, sanitario, ducha, cisterna, tinaco). Instalación externa a la pared, con abrazaderas de metal.	120	Metros lineales de instalación		

REPARACIÓN DE AREA DE MANEJO DE DESECHOS BIOINFECCIOS					
1	Mortero cementoso impermeabilizante, aplicación de repello y alisado fino para lavar y aplicación de pintura epoxica (2 m x 2 m) total 12 metros cuadrados	12	Metros cuadrados		
2	instalación de acometida de agua	1	Unidad		
3	instalación de reposadera y conducción de desechos a fosa específica	1	Unidad		
INSTALACION DE DOSIFICADOR DE CLORO FLOTANTE PARA ROTOPLAZ Y CISTERNAS					
1	Tipo de dosificador de cloro flotante para tinaco y cisterna: Es un pequeño recipiente que flota en el agua. Contiene pastillas de cloro y las disuelve poco a poco. Sirve para mantener el agua limpia, sin bacterias, moho o larvas de mosquitos por 20 o 30 días. Usa pastillas pequeñas de 3 pulgadas	1	Global		
CONSTRUCCIÓN DE REPOSADERA o INSTALACIÓN DE REPOSADERA PREFABRICADA					
1	Tapa de concreto, antideslizante con sello de seguridad y reposadera para conducción de agua	1	Unidad		
2	Caja prefabricada o construida de mampostería mínimo de 30x60 cm y mínimo 80 cm de profundidad	1	Unidad		
3	Instalación de tubería de 6 pulgadas para conducción de agua con un desnivel mínimo del 1%	24	Metros lineales		
4	Conexión a caja de registro ubicada en el estacionamiento del centro de salud	1	unidad		
MEJORAR INSTALACION ELECTRICA (CIRCUITO ELECTRICO)					
1	Instalación de cableado 40 metros (bajadas y subidas para encendedores y tomacorrientes en parqueo centro de salud	40	Metros		
2	Instalación de 4 plafoneras con foco ahorrador de energía	4	Unidad		
3	instalación de 4 tomacorrientes en el parqueo 2 por lado	4	Unidad		
MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS					
1	Sanitarios: colocación de sanitarios (nuevos) con accesorios, instalación de tubo de abasto flexible y mangueras reforzadas y grifos de acero inoxidable.	4	UNIDAD		
2	Lavamanos con pedestal: Instalación de lavamanos con pedestal (nuevos) con accesorios, tubos flexibles mangueras reforzadas y grifos de acero inoxidable.	4	UNIDAD		

3	Lavamanos quirúrgicos: Reparación de lavamanos quirúrgicos de pedal en salas de atención en el centro de salud, con accesorios, tubo de abasto flexible, mangueras reforzadas y glifos de acero inoxidable de pedal	5	UNIDAD		
				Total	
